


PLANTA BAIXA QUADRA POLIESPORTIVA GINÁSIO LEONIZA DE CARVALHO AGOSTINI - ESC. 1/100




## Execução de Quadra Poliesportiva

Expecificações:

* ***Piso Modular em Polipropileno Copolimerizado de Alta Resistência a*** Impacto, 250mm x 250mm x 12mm, resistência a umidade 100%, capacidade de carga 6,0t/m2, resistência ao impacto 5,6J, deformação vertical 1,7mm;
* Cada peça modular, pode ter no máximo 10(dez) encaixes macho e 10(dez) encaixes fêmea.
* ***Manta de PEBD 3,0mm (Espumas de células*** fechadas, obtidas apartir da expansão de Polietileno de Baixa Densidade), absorção de água menor que 2%, densidade 17Kg/m3.
* Demarcação Esportiva deverá ser feita em Filme Plástico Vinílico Branco, espessura 0,20mm, resistência a temperatura maior ou igual a 60ºC, resistência à tração 3,0Kgf/cm, alongamento maior que 180%, Alta Resistência.
* Cores especificadas conforme projeto, previamente aprovadas pela fiscalização.

* As demarcações na quadra devem conter quadras de: Voleibol, Futsal, Handebol,Basquete.

* Area de escape (Cinza)
  Area de jogo (Azul)
  Area voleibol (Laranja)
  Marcação em Branco Fitado

PROJETO:
PISO MODULAR INDOOR PARA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL DA OBRA:
GINASIO DE ESPORTES LEONIZA - CURITIBANOS/SC

TÍTULO:
PROJETO DE INTERVENÇÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Secretária Arq. ANAJARA MELLO

Dpto. Téc. de Eng. e Arq.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Arquiteto | FELIPE SCARAMUZZA | Eng. Civil | VALTER SANTOS |
| Arquiteta | DAIANA PENTEADO | Eng. Civil | SILBERTO PROVESI |
| Chefe SEPLAN | WALESKA C. MACHADO | Eng. Civil | CESAR A. LOS DIAS JR. |

ENDEREÇO DA OBRA:
MAROMBAS BOSSARDI - CURITIBANOS/SC

Prefeitura Municipal de Curitibanos
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

ÁREA:

DATA:
SETEMBRO/2021

PRANCHA:
01/01